

# 主な河川整備の状況（1）



河床掘削  
洪水時の水位を下げるため、川底を掘り下げます。

境川

河口浚渫工 V=23,800m<sup>3</sup>

③境川（河口部）：河床掘削予定箇所及び河床掘削のイメージ



境川

河川断面を  
阻害している  
旧橋の撤去

④境川：刈谷大府線旧橋撤去



逢妻川

刈谷大府線新橋（H26年供用）  
旧橋より橋脚間の幅を広げ、  
河川断面を確保しています